



Technische Spezifikationen

Typ	LB 3000KVA
Bemerkung 1	10" ISO Container HighCube
Länge Transport (mm)	2991
Breite Transport (mm)	2438
Höhe Transport (mm)	2900
Transportgewicht (kg)	9650
Transporthinweis 1	10" ISO Container HighCube (2,9m Hoch)
Leistung, maximal (kVA/kW)	2.292kVA-1.833kW bei 400V/50Hz
Dauerleistung (kVA/kW)	2.292kVA-1.833kW bei 400V/50Hz
Nennspannung (V)	380-480V
Frequenz (Hz)	50/60Hz
Schalldruckpegel (dBA)	85 in 3Meter bei 50Hz Betrieb
Sammelschiene (Klemmleiste)	Kupfer
Sammelschienen, ø Bohrungen/Stehbolzen	M12
Stromversorgung	63A CEE 3P/N/PE
Art.-Nr.	520-3000

Pluspunkte

- + Steuerung über Glasfaserkabel und dadurch die Möglichkeit sehr weite Strecken zwischen der Lastbank und der Steuerung zu generieren.
- + Sehr hohe Abtastrate bei der Aufzeichnung (bis zu 2000 Messungen pro Sekunde)

Lastwiderstand 3000 kVA

Passendes Zubehör:

Kabel CU SP 150mm², 10m konfektioniert

Kabel CU SP 150mm², 25m konfektioniert

Kabel CU SP 150mm², 50m konfektioniert

Alternative Produkte:

Lastwiderstand 1500 kVA

Lastwiderstand 6000 kVA

Lastwiderstand 3300 kVA

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/520-3000>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

